OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 3, 07101 Michalovce

Číslo: OU-MI-OSZP-2026/011016-017 Michalovce, 14. 9. 2026

Rozhodnutie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) stavebníkovi:

Združenie obcí Čierna voda - Uh, 07212 Senné 230, IČO 35560312

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v znení účinnom pre predmetné konanie, v súlade s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“), sa povoľuje uskutočnenie vodnej stavby:

Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia

realizovanej na parcelách :

Katastrálne územie Pavlovce nad Uhom:
Extravilán
parcely reg. „E“ č.: 1863, 1781, 1259/149,1259/74, 1259/62, 1259/96, 1259/97, 1259/38, 1259/37, 1259/36, 1259/35, 1259/34, 1259/33, 1259/32, 1259/31, 1884, 1259/220, 1259/221, 1259/2, 1259/522, 1259/521, 1259/520, 1259/519, 1259/518, 1259/517, 1259/516, 1259/515, 1259/514, 1259/513, 1259/512, 1259/511, 1259/510,1259/509, 1259/508, 1259/507, 1259/258, 1259/506, 1259/505, 1259/259, 1259/504, 1785/2, 1259/262, 1259/263, 1780/2, 1253/1, 1255/5, 1255/3, 1255/4,
Parcely reg. „C“ č.: 2001/4, 2102/1, 2113/35, 2113/1

Katastrálne územie Stretava
Intravilán:
Parcely reg. „C“ č.: 548, 549, 552/1, 554, 299, 551/1, 551/2
Parcely reg. „E“ č.: 255, 1382/2
Extravilán:
Parcely reg. „C“ č.: 49, 580/5, 580/6, 668/1

Parcely reg. „E“ č.: 1399/4, 1382/3, 1380/4, 1395/10, 1259/150, 1383, 315/2, 315/1, 314/1, 313/3, 313/2

Katastrálne územie Palín
Intravilán
Parcely reg. „C“ č.: 447/1, 406, 777/5, 447/2, 447/3,777/8
Parcely reg. „E“ č.: 2361/1, 2343, 2339, 2349/1, 2342, 2358/1, 2370/1, 2360, 2340/1, 459/4, 459/2, 2374/4,
Extravilán
parcely. reg. „C“ č.: 869/2,
Parcely reg. „E“ č. : 2379/3, 2379/4, 2370/2, 1975, 2366, 2096/1, 2096/3, 2367, 2235/2, 2235/3, 2361/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1004/8, 1004/9, 1004/10, 1004/11, 1004/12, 1004/13, 1004/14, 1004/15, 1004/16, 1004/17, 1004/18, 2356, 1758, 1761/3, 1761/1, 1762, 1765/1, 1766, 1769, 1770, 1773/2, 1773/1, 1774/2, 1774/3, 1774/1, 1777/1, 1778, 1782, 1785, 1786, 1789/2, 1789/1, 1790/1, 1793, 1794, 1797, 1798/2, 1798/1, 1801, 1802, 1805/1, 1805/2, 1806/4, 1806/1, 1809, 1814, 1817/2, 1817/1, 1818/2, 1821, 1822/3, 1822/2, 1822/1, 1825, 1826, 1829, 1830, 1833/2, 1833/1, 1834/1, 1834/2, 1837, 1838/1, 1838/2, 1841/1, 1841/2, 1842/1, 1842/2, 1845, 1846, 1849/2, 1850/2, 1850/1, 1853/1, 1854, 1857, 1858, 2357, 2154, 2155/4, 2155/3, 2155/2, 2155/1 , 2160/3, 2160/2, 2160/1, 2161/3, 2161/2, 2161/1, 2165, 2166/1, 2167, 2168/1, 2168/2, 2169/3, 2169/2, 2169/1,2177/2, 2177/1, 2172/1, 2172/2, 2173/1, 2173/2, 2178/2, 2178/1

Katastrálne územie Senné
Intravilán:
Parcely reg. „C“ č. 719, 717, 725, 736
Parcely reg. „E“ č. 1202/1, 1205/1, 1208/101, 1208/201, 165/2, 167, 584/2, 1208/1,

Extravilán:
Parcely reg. „E“ č. 1205/3, 567, 568/101, 565, 561, 1206/1, 434/1, 434/2, 1217/4, 1217/3

Katastrálne územie Zemplínska Široká
Intravilán:
Parcely reg. „C“ č. 873/28, 751, 743/1, 758/1, 751,742, 329/17, 329/11, 748/1, 744/1, 744/2, 743/1, 741/1, , 744/5, 744/1
Parcely reg. „E“ č. 443/2, 1470/2, 1471, 1505/1, 2199/1, 308/2
Extravilán:
Parcely reg. „C“ č. 91/5
Parcely reg. „E“ č. 1470/1, 1458, 2199/2, 1503/2, 487, 488/1, 488/2, 496, 497, 504/1, 504/2, 505, 510, 511, 516, 517/1, 517/2, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 526, 527, 528/1, 528/2, 529, 530, 533, 534, 1481,351/1, 350/2, 350/1, 347, 346/2, 345/4, 345/1, 344/4, 344/1, 343/4, 343/3, 342, 341, 340, 339, 536/1, 536/2, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 554,555, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 567, 568,

570, 571, 573, 574, 575, 1484, 599, 1506, 1000/1, 2376/1, 2377/3,2377/4, 3371, 913, 914, 915, 916/1, 916/2, 917/2

Katastrálne územie Iňačovce
Intravilán:
Parcely reg. „C“ č. 553/1, 553/2, 557, 552, 551, 555, 556/1, 556/2, 556/4, 554
Parcely reg. „E“ č. 3356/1, 3373/2
Extravilán:
Parcely reg. „C“ č. 558, 579
Parcely reg. „E“ č. 3384, 3356/2, 444/3, 444/301, 444/4, 444/201, 444/101, 445/2, 446/2, 447/121, 447/8, 447/7, 447/4, 447/3, 449, 450/3, 451/2, 452/2, 453, 454, 455, 3359, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 3358, 524/1, 3356/2, 2108, 3356/2

Katastrálne územie Jastrabie pri Michalovciach
Intravilán:
Parc. reg. „C“ č. 47/1, 391/2,
Parc.reg. „E“ č. 2197, 2201/1, 2200, 2210/2, 2211/1
Extravilán:
Parcely reg. „E“ č. 2204/2, 2202/2, 2211/2, 2201/2, 846, 848, 849, 852, 862/1, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904/2, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 890, 889, 887, 884, 883, 880, 879, 878, 876, 874, 873, 872, 870, 863, 869, 867, 866, 862/1, 860, 857, 856, 854, 853, 207/5, 836, 845, 844, 842, 841, 840, 835/15

Katastrálne územie Čečehov
Intravilán:
Parcely reg. „C“ č. 408, 413/3, 413/1, 412/3
Parcely reg. „E“ č. 1404/2, 1502, 1503, 1448/5, 1454, 1414/2,
Extravilán:
Parcely reg. „C“ č. 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1174, 1175, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 623, 895, 933, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 944, 697

Mesto Michalovce ako príslušný stavebný úrad vydal územné rozhodnutie pre stavbu: „Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ č. V-2023/62251-Ha zo dňa 22.4.2024, právoplatné 28.5.2024 a súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona pod č. V-2026/65551-Ha zo dňa 26.6.2026.

Povolenie sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby:

Navrhovaná stavba rieši odkanalizovanie splaškových vôd z obcí: Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov do existujúcej čistiarne odpadových vôd z obcí Pavlovce nad Uhom, ktorá má voľnú hydraulickú a látkovú kapacitu pre vyčistenie odpadových vôd z predmetných obcí predpokladaný počet obyvateľov z uvedených

obcí a obce Stretávka- výhľad do roku 2052 je 4 863 EO). Pre obec Stretavka bude vedené samostatné stavebné konanie.

Stavebné objekty
SO 101 - Kanalizácia obce Stretava
SO 103 - Kanalizačné ČS obce Stretava
SO 104 - El. prípojky ku KČS obce Stretava
SO 201 - Kanalizácia obce Stretavka
SO 301 - Kanalizácia obce Palín
SO 302 - Kanalizačné prípojky obce Palín
SO 303 - Kanalizačné ČS obce Palín
SO 304 - El. prípojky ku KČS obce Palín
SO 401 - Kanalizácia obce Senné
SO 402 - Kanalizačné prípojky obce Senné
SO 403 - Kanalizačné ČS obce Senné
SO 404 - El. prípojky ku KČS obce Senné
SO 501 - Kanalizácia obce Zemplínska Široká
SO 502 - Kanalizačné prípojky obce Zemplínska Široká
SO 503 - Kanalizačné ČS obce Zemplínska Široká
SO 504 - El. prípojky ku KČS obce Zemplínska Široká
SO 601 - Kanalizácia obce Iňačovce
SO 602 - Kanalizačné prípojky obce Iňačovce
SO 603 - Kanalizačné ČS obce Iňačovce
SO 604 - El. prípojky ku KČS obce Iňačovce
SO 701 - Kanalizácia obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 702 - Kanalizačné prípojky obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 703 - Kanalizačné ČS obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 704 - El. prípojky ku KČS obce Jastrabie pri Michalovciach
SO 801 - Kanalizácia obce Čečehov
SO 802 - Kanalizačné prípojky obce Čečehov
SO 803 - Kanalizačné ČS obce Čečehov
SO 804 - El. prípojky ku KČS obce Čečehov

Prevádzkové súbory
PS 101 - Zariadenie KČS obce Stretava
PS 301 - Zariadenie KČS obce Palín
PS 401 - Zariadenie KČS obce Senné
PS 501 - Zariadenie KČS obce Zemplínska Široká
PS 601 - Zariadenie KČS obce Iňačovce
PS 701 - Zariadenie KČS obce Jastrabie pri Michalovciach
PS 801 - Zariadenie KČS obce Čečehov

Staveniskom predmetnej stavby je kataster obcí Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a Pavlovce nad Uhom.
Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie rovinné.

Navrhovaná kanalizácia bude vedená prevažne po miestnych komunikáciách a krajniciach, v chodníku, zelených pásoch a uličných rigoloch, čiastočne po súkromných pozemkoch, v intraviláne obci aj z časti v ceste II triedy (II/555), ktorá vedie obcami Zemplínska Široká, Palín a Stretava a z časti v cestách III. triedy (III/3770, III/3771, III/ 3772).
V extraviláne sú vedené výtlačné potrubia medzi jednotlivými obcami. Tie sú vedené v nezastavanom území, prevažne v ornej pôde v súbehu s existujúcimi cestami.
Čistenie splaškových odpadových vôd z predmetných obcí bude zabezpečovať existujúca ČOV Pavlovce nad Uhom, ktorú prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,

Košice, závod Michalovce.

Základné charakteristiky a výmery stavby

- Celková dĺžka gravitačnej kanalizačnej siete ..... 26 094,57 m
- Celková dĺžka výtlačných potrubí ..... 18 095,79 m
- Celkový počet kanalizačných čerpacích a prečerpávacích staníc ... 32 ks

Materiál kanalizácie

Potrubie gravitačnej časti kanalizácie je v celom rozsahu navrhnuté z plnostenného polypropylénu PP SN 10. V rámci samotného potrubia sú navrhnuté vstrekolisované tvarovky PP s integrovaným tesnením, alternatívne navŕtavacie odbočky PP DN160-200 s guľovým kĺbom a elastomérovým kompozitným tesnením.

Doporučený minimálny sklon potrubia (berúc do úvahy samočistiaci proces v potrubí a reálne podmienky pri jeho pokládke) je 0,3% (3‰) pri priemere do DN 300.

Výtlačné potrubie je navrhnuté z materiálu PE100RC, tlaková trieda SDR17 (PN10) s uložením priamo na dno výkopu (bez pieskového lôžka), avšak s obsypom potrubia z vhodného materiálu, a to do výšky min. 100 mm nad hornú hranu potrubia! Liatinové armatúry a súčasti potrubia budú z tvárnej liatiny.

Kanalizačné šachty

Na kanalizačnej sieti sú navrhnuté revízne a lomové šachty plastové z polypropylénu DN 1000.

Poklopy na šachte sú v celom rozsahu navrhnuté liatinové, kruhové s priemerom DN 600, poklopy budú osadené na hybridný roznášací prstenec betón/polypropylén, ktorý zabezpečí prenos zaťaženia do okolitého terénu a nie na steny šachty. Roznášací prstenec je súčasťou dodávky šachty.

SO 101 - Kanalizácia obce Stretava

Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 3 634,3 m.
Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
1-A	PP DN300	500,6
1-B	PP DN300	520,4
1-C	PP DN300	165,1
1-D	PP DN300	520,6
1-D-1	PP DN300	155,4
1-D-2	PP DN300	202
1-D-3	PP DN300	34,5

1-E	PP DN300	258
1-F	PP DN300	576,2
1-F-1	PP DN300	158,5
1-G	PP DN300	325
1-H	PP DN300	218
spolu		3634,3

Výtlačné potrubie a materiál potrubia
Účelom je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z čerpacích staníc ČS1-1, ČS1-4 a ČS1-6. Výtlačné potrubia z ostatných navrhovaných čerpacích staníc sú súčasťou vystrojenia ČS, nakoľko ide o pomocné prečerpávacie stanice, ktorých úlohou je len dvíhať niveletu potrubia.
Výtlačné potrubie z ČS1-1 (1-V1) bude zaústené do ČOV Pavlovce nad Uhom a bude prečerpávať všetky odpadové vody z riešených obcí. Výtlačné potrubia z ČS1-4 (1-V4) a ČS1-6 (1-V6) budú zaústené do navrhovaných kanalizačných šachiet na gravitačnej kanalizácii. Navrhnuté sú výtlačné potrubia z dvojvrstvového materiálu PE100RC, priemeru DN250 (D280x16,6mm) a DN80 (D90x5,4mm).

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
1-V1	PE100 RC, DN250	3826,50	ČOV
1-V2	PČS, súčasť vystrojenia ČS 1-2		Stoka 1-A, Š1-14
1-V3	PČS, súčasť vystrojenia ČS 1-3		Stoka 1-C, Š1-31
1-V4	PE100 RC, DN80	417,00	Stoka 1-A, Š1-7
1-V5	PČS, súčasť vystrojenia ČS 1-5		Stoka 1-D, Š1-46
1V-6	PE100 RC, DN80	436,00	Stoka 1-A, Š1-4

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 4679,5 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 6 ks

SO 301 - Kanalizácia obce Palín

Gravitačná kanalizácia:
Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 4 888,20 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
3-A	PP DN300	540
3-B	PP DN300	383
3-B-1	PP DN300	343
3-B-2	PP DN300	313
3-C	PP DN300	351,4
3-C-1	PP DN300	276
3-C-2	PP DN300	353,6
3-C-2-1	PP DN300	62
3-D	PP DN300	526,2
3-D-1	PP DN300	365,7
3-D-2	PP DN300	200

3-E	PP DN300	768
3-E-1	PP DN300	250
3-E-2	PP DN300	156,3
spolu		4888,2

Výtlačné potrubie a materiál potrubia

Účelom je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z čerpacích staníc ČS3-1 a ČS3-5. Výtlačné potrubia z ostatných navrhovaných čerpacích staníc sú súčasťou vystrojenia ČS, nakoľko ide o pomocné prečerpávacie stanice, ktorých úlohou je len dvíhať niveletu potrubia.

Výtlačné potrubie 3-V1 (z ČS3-1) bude zaústené do šachty Š1-26 na stoke 1-B v objekte SO 101. Výtlačné potrubie 3-V5 (z ČS3-5) bude zaústené do šachty Š3-33 na stoke 3-B-1. Navrhnuté sú výtlačné potrubia z dvojvrstvového materiálu PE100RC, priemeru DN200 (D225x13,4mm) a DN80 (D90x5,4mm).

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
3-V1	PE100 RC, DN200	552,80	Stoka 1-B, Š1-26
3-V2	PČS, súčasť vystrojenia ČS 3-2		Stoka 3-A, Š3-15
3-V3	PČS, súčasť vystrojenia ČS 3-3		Stoka 3-B, Š3-26
3-V4	PČS, súčasť vystrojenia ČS 3-3		Stoka 3-C, Š3-50
3-V5	PE100 RC, DN80		298,30

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 851,1 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 5 ks

SO 401 - Kanalizácia obce Senné
Gravitačná kanalizácia: celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 3940,5 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
4-A	400	613
	300	51,5
4-B	400	479,5
	300	168
4-B-1	300	352,5
4-C	300	537
4-C-1	300	93
4-D	300	268,5
4-D-1	300	579
4-D-2	300	111
4-D-3	300	245
4-D-4	300	70
4-E	300	372,5
spolu		3940,5

Výtlačné potrubie a materiál potrubia

Účelom je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z čerpacích staníc ČS4-1, ČS4-4 a ČS4-5. Výtlačné potrubia z ostatných navrhovaných čerpacích staníc sú súčasťou vystrojenia ČS, nakoľko ide o pomocné prečerpávacie stanice, ktorých úlohou je len dvíhať niveletu potrubia.

Výtlačné potrubie 4-V1 (z ČS4-1) bude zaústené do gravitačnej kanalizácie v obci Palín. Výtlačné potrubia z ostatných ČS budú zaústené do navrhovaných kanalizačných šachiet na gravitačnej kanalizácii. Navrhnuté sú výtlačné potrubia z dvojvrstvového materiálu PE100RC, priemeru DN100 (D110x6,6mm) a DN80 (D90x5,4mm).

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
4-V1	PE100 RC, DN100	1617,80	Stoka 3-D-2, Š3-94
4-V2	PČS, súčasť vystrojenia ČS 1-2		Stoka 4-A, Š4-14
4-V3	PČS, súčasť vystrojenia ČS 1-3		Stoka 4-D, Š4-67
4-V4	PE100 RC, DN100	110,30	Stoka 4-B, Š4-28
4-V5	PE100 RC, DN80	509,40	Stoka 4-B, Š4-32

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 2237,5 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 5 ks

SO 501 - Kanalizácia obce Zemplínska Široká

Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 4 888,20 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
5-A	400	437
5-A-1	300	190
5-B	400	228
5-B-1	400	417
5-B-1-1	300	100
5-B-1-2	300	131
5-B-2	300	146
5-C	300	291
5-C-1	300	426
5-C-2	400	278,3
5-C-3	300	34
5-D	400	670
5-D-1	300	467
5-D-1-1	300	138
5-E	300	215
5-F	300	348
5-F-1	300	243
5-F-2	300	47
5-F-3	300	70
Spolu		4876,3

Výtlačné potrubie a materiál potrubia

Účelom je zabezpečiť dopravu splaškových odpadových vôd z čerpacích staníc ČS5-1, ČS5-5 a ČS5-6. Výtlačné potrubia z ostatných navrhovaných čerpacích staníc sú súčasťou vystrojenia ČS, nakoľko ide o pomocné prečerpávacie stanice, ktorých úlohou je len dvíhať niveletu potrubia.

Výtlačné potrubie 5-V1 (z ČS5-1) bude zaústené do šachty Š3-80 na stoke 3-D v objekte SO 301. Ostatné výtlačné potrubia budú zaústené do šachiet navrhovanej gravitačnej kanalizácie. Navrhnuté sú výtlačné potrubia z dvojvrstvového materiálu PE100RC, priemeru DN200 (D225x13,4mm) a DN80 (D90x5,4mm).

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
5-V1	PE100 RC, DN200	2901,3	Stoka 3-D, Š3-80
5-V2	PČS, súčasť vystrojenia ČS 5-2		Stoka 5-A, Š5-10
5-V3	PČS, súčasť vystrojenia ČS 5-3		Stoka 5-B, Š5-23
5-V4	PČS, súčasť vystrojenia ČS 5-3		Stoka 5-C, Š5-50
5-V5	PE100 RC, DN80	239,4	Stoka 3-D, Š5-85
5-V6	PE100 RC, DN80	225,0	Stoka 5-C-2, Š5-69

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 3365,7 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 6 ks

SO 601 - Kanalizácia obce Iňačovce

Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 4119,5 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
6-A	PP DN300	380,0
6-B	PP DN400	603,0
6-B-1	PP DN300	117,40
6-C	PP DN300	304,4
6-C-1	PP DN300	85,0
6-C-2	PP DN300	101,0
6-D	PP DN400	429,7
6-D-1	PP DN300	304,5
6-D-2	PP DN400	329,5
6-D-3	PP DN300	230,0
6-E	PP DN400	488,0
6-E-1	PP DN300	449,5
6-E-2	PP DN300	297,5
Spolu		4119,5

Výtlačné potrubie a materiál potrubia
Na kanalizačnej sieti obce Iňačovce sú navrhnuté 4 čerpacie stanice a jedna prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím na prečerpávanie splaškových vôd na miesta, ktoré umožní ich ďalšie gravitačné odvádzanie na ČOV. Splaškové odpadové vody z obce Iňačovce budú prečerpávané do kanalizačnej siete obce Zemplínska Široká.

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
6-V1	PE100 RC, DN150	2513,9	Stoka 5-B-1,Š6-32
6-V2	PE100RC, DN 125	21,4	Stoka 6-A, Š6-10
6-V3	PE100RC, DN 80	325,0	Stoka 6-B-1, Š6-28a
6-V4	PČS, súčasť vystrojenia ČS 6-4		Stoka 6-D-1, Š6-70
6-V5	PE100RC, DN 150	16,0	Stoka 6-B-1, Š6-28b

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 2876,3 m m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 5 ks

SO 701 - Kanalizácia obce Jastrabie pri Michalovciach

Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 2221,5 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
7-A	PP DN300	479,5
7-A-1	PP DN300	314,0
7-A-2	PP DN300	46,0
7-B	PP DN300	391,0
7-C	PP DN300	461,5
7-C-1	PP DN300	393,5
7-C-2	PP DN300	136,0
spolu		2 221,5

Výtlačné potrubie a materiál potrubia
Na kanalizačnej sieti obce Jastrabie pri Michalovciach sú navrhnuté tri čerpacie stanice s výtlačným potrubím na prečerpávanie splaškových vôd na miesta, ktoré umožní ich ďalšie gravitačné odvádzanie na ČOV. Splaškové odpadové vody z obce Jastrabie pri Michalovciach budú prečerpávané do kanalizačnej siete obce Iňačovce.

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
7-V1	PE100 RC, DN100	1180	Stoka 6-C-1,Š6-47
7-V2	PČS, súčasť vystrojenia ČS 7-2		Stoka 7-A, Š7-19
7-V3	PE100RC, DN 80	80,7	Stoka 7-A-1, Š7-30

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 1260,7 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 3 ks

SO 801 - Kanalizácia obce Čečehov
Celková dĺžka navrhovaných gravitačných kanalizačných vetiev je 2 388,96 m. Gravitačná splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk s nasledovnými dĺžkami:

stoka	DN	Dĺžka [m]
8-A	PP DN300	467,40
8-B	PP DN300	254,38
8-C	PP DN300	610,38 - po šachtu Š 20 (Pozn. pôvodne navrhovaná stoka 635,69 m sa skracuje o úsek Š20 -Š21)
8-C-1	PP DN300	54,96
8-D	PP DN300	398,72
8-D1	PP DN300	37,91
8-E	PP DN300	45,10
8-G	PP DN300	443,16
8-G-1	PP DN300	76,95
spolu		2 388,96

Výtlačné potrubie a materiál potrubia

výtlačné potrubie	materiál, dimenzia	dĺžka (m)	zaústené do
8-V1	PE 100 RC , DN 110	2798,23	Stoka 7-B, koncová šachta
8-V2	PE 100 RC , DN 90	26,76	Stoka 8-B, koncova šachty

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 2824,99 m
Počet navrhovaných čerpacích staníc - 2 ks

Stavebné objekty SO 102, SO 302, SO 402, SO 502, SO 602, SO 702, SO 802
Na kanalizačnej sieti v o všetkých 8 obciach je potrebné vybudovať 1488 ks samostatných kanalizačných prípojok celkovej dĺžky 10961,0 m. Na kanalizačných prípojkách v obci je potrebné osadiť 1548 ks revíznych kanalizačných šácht DN 400.
SO 102 - Stretava - počet kanalizačných prípojok 171 ks o celkovej dĺžke 1208,0 m
SO 302 - Palín - počet kanalizačných prípojok 255 ks o celkovej dĺžke 1872,0 m
SO 402 – Senné - počet kanalizačných prípojok 231 ks o celkovej dĺžke 1595,0 m
SO 502 - Zemplínska Široká - počet kanalizačných prípojok 269 ks o celkovej dĺžke 1835,0 m
SO 602 - Iňačovce - počet kanalizačných prípojok 272 ks o celkovej dĺžke 2189,0 m
SO 702 - Jastrabie pri Michalovciach - počet kanalizačných prípojok 158 ks o celkovej dĺžke 1407,0 m

SO 802 - Čečehov - počet kanalizačných prípojok 132 ks o celkovej dĺžke 855,0 m

Stavebné objekty SO 103, SO 303, SO 403, SO 503, SO 603, SO 703, SO 803 – Kanalizačné ČS

Predmetné stavebné objekty riešia výkopy, zakladanie, spätné zásypy a terénne úpravy pre objekty kanalizačných čerpacích staníc. Samotné KČS, vrátane merných a kanalizačných šachiet sú riešené v rámci príslušných prevádzkových súborov tejto stavby.

Stavebné objekty SO 104, SO 304, SO 404, SO 504, SO 604, SO 704, SO 804 – Elektrické prípojky ku KČS

Projekt rieši nove NN prípojky a odberné elektrické zariadenia pre kanalizačné čerpacie stanice v predmetných obciach z existujúcej nadzemnej NN distribučnej siete. Zároveň rieši spôsob a miesto merania spotreby elektrickej energie.

Prevádzkové súbory PS 101, PS 301, PS 401, PS 501, PS 601, PS 701, PS 801 – Zariadenie KČS

Konfigurácia terénu záujmového územia neumožňuje odvádzanie splaškových vôd od producenta až na čistiareň odpadových vôd gravitačne bez prečerpávania.

Technologické zariadenie čerpacej stanice bude umiestnené v podzemnej betónovej šachte so vstupným a montážnymi otvormi nad terénom. Vnútorný priemer staníc je 2200 a 2500 mm, hĺbka od 5000 do 7500 mm. V železobetónovej stropnej doske budú osadené tri liatinové poklopy. Jeden otvor bude vstupný, dva budú slúžiť pre manipuláciu s čerpadlami. V blízkosti hlavnej čerpacej stanice bude umiestnená vodomerná šachta určené pre montáž prietokomeru.

Technologická časť je navrhnutá ako samočistiaca so separačným systémom. Prečerpávanie splaškových vôd z čerpacej stanice bude zabezpečené ponornými kalovými čerpadlami s polootvorenými adaptívnymi obežnými kolesami z vysokolegovanej liatiny. V každej čerpacej stanici budú inštalované dve čerpadlá s príslušenstvom, ktoré pozostáva z pätkových kolien, z horných držiakov vodiacich tyčí a z vodiacich tyčí.

Čerpadlá budú pracovať v zostave 1+1. Súčasná prevádzka čerpadiel je povolená v ručnom režime. Riadiaci systém bude zabezpečovať striedanie čerpadiel pri každom zopnutí. U čerpadiel budú zapojené tepelné ochrany a ochrana proti priesaku.

V čerpacej stanici budú osadené tri plavákové spínače hladiny SH1 až SH3, tlakový snímač hladiny a záplavový senzor, tlakový snímač hladiny na kontinuálne meranie výšky hladiny a záplavový senzor pre signalizáciu zaplavenia prítokového potrubia.

Čerpadlá budú primárne ovládané na základe výšky hladiny meranej tlakovým snímačom. V blízkosti ČS bude na betónovej doske umiestnený technologický rozvádzač zabezpečujúci napájanie a riadenie čerpacej stanice.

A/ Podmienky rozhodnutia

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Enviroline s.r.o. Košice, zodpovedný projektant: autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ladislav Hnidiak, evidenčné č. 1683*A2, číslo zákazky 2235104 dátum 01/2026. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.
2. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi okresnému úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i, ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný v dostatočnom predstihu pred začatím realizácie stavby vyžiadať si aktuálne stanoviská správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou a dodržať podmienky a požiadavky uvedené v týchto stanoviskách na zabezpečenie ich ochrany.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
11. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
12. Počas výstavby dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy.
13. Pri výstavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy. Otvorené výkopy budú označené, osvetlené a budú vykonané opatrenia proti náhodnému spadnutiu osôb.
14. Pokiaľ počas výstavby dôjde k škodám na cudzom majetku, tieto budú uhradené v zmysle platných predpisov a ust. Obchodného a Občianskeho zákonníka.
15. Pri stavbe budú dodržané ust. §43d stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
16. Pri realizácii stavebných prác budú vykonané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
17. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
18. Zásahy do verejného priestranstva, úplne resp. čiastočné uzávierky komunikácií riešiť v zmysle cestného zákona a platných predpisov. Stavebník pred realizáciou stavby je povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, o povolenie na čiastočnú uzávierku, o určení dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ ODI Michalovce
19. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2023/2883-03/21231/Ps zo dňa 15.3.2023 a zabezpečiť záchranný archeologický výskum.
20. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác v dostatočnom časovom predstihu prerokovať s užívateľmi dotknutých poľnohospodárskych pozemkov vstup na tieto pozemky, ako aj časový a vecný postup realizácie stavebných prác, a dohodnúť podmienky vstupu a vykonávania prác s ohľadom na ich poľnohospodárske využitie a aktuálny stav obhospodarovania pozemkov.
21. Vzhľadom na rozsah povoľovanej stavby, v prípade jej etapovitej realizácie, musia byť jednotlivé etapy navrhnuté a realizované tak, aby umožňovali postupné uvádzanie funkčne

ucelených častí stavby do užívania. Ako prvá bude realizovaná kanalizácia obce Stretava vrátane výtlačného potrubia z ČS1-1 (1-V1), ktoré bude zaústené do existujúcej ČOV Pavlovce nad Uhom a bude slúžiť na prečerpávanie odpadových vôd z riešených obcí. Následne budú postupne realizované kanalizačné úseky ostatných riešených obcí s napojením na tento systém tak, aby jednotlivé funkčne ucelené časti stavby mohli byť po ich dokončení a odskúšaní uvedené do užívania.

22. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. č. 32706/2026/O:
    - Kanalizačné prípojky vybudovať v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. – o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
    - Zabezpečiť 1 ks rezervného čerpadla pre prevádzkovateľa – VVS a.s. z dôvodu okamžitej výmeny v prípade poruchy na hlavnej čerpacej stanice ČS1-1 v obci Stretava
    - Za hlavnými čerpacími stanicami v jednotlivých obciach osadiť merania (prietokomery) pre meranie odvádzania odpadovej vody z každej obce podľa PD – indukčné prietokomery).
    - Elektrické rozvádzače zrealizovať chránené pred vnikaním vody a zateplené. Ovládacie prvky nesmú byť prístupné z vonkajšej strany rozvádzača.
    - Na kanalizačných šachtách v spevnených plochách osadiť roznášacie prstence.
    - Z navrhovaných čerpacích staníc zriadiť telemetrický prenos na dispečing VVS, a.s. závod Michalovce kompatibilný s telemetrickým systémom VVS, a.s.
    - Potrubné, technologické a ostatné stavebné komponenty zrealizovať z nekorodovateľného materiálu
    - Na výtlačných potrubiach v ČS (s dlhým výtlakom) zvážiť a v prípade potreby doplniť automatické odvzdušňovacie ventily vhodné pre odpadovú vodu inštalované pod spätnú klapku.
    - Ku kanalizačným čerpacím staniciam zabezpečiť bezpečný prístup ku kanalizačným čerpacím staniciam pre mechanizmy a obsluhu na účely ich prevádzky, údržby a opráv.
    - Na výtlačné potrubia osadiť izolovaný trasovací vodič o hrúbke min 4,0 mm.
    - V riešených obciach sa nachádza verejný vodovod v správe VVS, a.s. Pri realizácii stavby verejnej kanalizácie a jej objektov dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z.
    - Pri súbehu kanalizácie a vodovodu dodržať požiadavky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
    - Pri výstavbe rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
    - V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na jej odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z).
    - Revízne kanalizačné šachty pre jednotlivé prípojky situovať vo vzdialenosti max. 10 m od bodu napojenia vodovodnej prípojky na verejnú kanalizáciu, max. 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti.
    - Investor (dodávateľ) počas výstavby pozýval budúceho prevádzkovateľa (zástupcov VVS, a.s.) k účasti na kontrolných dňoch, k tlakovým a tesnostným skúškam, k funkčnom skúškam a spolupracoval pri riešení prípadných problémov.
    - Kanalizačné potrubia bez vyhovujúcich výsledkov tlakovej skúšky nesmú byť zasypané.

- Kanalizačná stoka, kanalizačné prípojky, revízne a spojné kanalizačné šachty, ČS vybudovať vodotesné, aby nedochádzalo k vtekaniu dažďových a balastných vôd do verejnej kanalizácie.
- Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS, a.s., závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne.
- Na vybudované kanalizačné gravitačné a výtlačné rady a kanalizačné čerpacie stanice zriadiť vecné bremeno v prospech VVS, a.s. za účelom vykonávania stavebných prác, údržby, opravy, rekonštrukčných prác a kontrolnej činnosti v trase vodovodného a kanalizačného potrubia.
- Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie (delená kanalizácia).
- Na navrhované kanalizácie je možné napojiť jednotlivé nehnuteľnosti po ich kolaudácii a odovzdaní do správy prevádzkovateľovi.
- Začiatok realizácie stavby oznámiť vopred na VVS, a.s. závod Michalovce.
- Ku kolaudácii stavby investor predloží na VVS, a.s., závod Michalovce: (zápisy o tlakových a tesnostných skúškach kanalizačných gravitačných a výtlačných potrubí, porealizačné zamerania kanalizácie a ČS – v analógovej a v digitálnej forme (MICROSTATION.DGN), prevádzkové poriadky kanalizácií v jednotlivých obciach vrátane ČS, zápisy z odovzdania a prevzatia, kanalizácie a ČS, zápis o zriadení vecného bremena, stavebný denník, atesty od čerpacích staníc, certifikáty materiálov, dokumentáciu od ČS vrátane elektročasti, revízne správy od elektročasti, vyhlásenia o zhode (rozvádzačov), osvedčenia o kusovej skúške rozvádzača, východiskové správy odbornej prehliadky a skúške el. zariadenia, návod na použitie rozvádzačov, individuálne a funkčné skúšky tech. zariadenia ČS, zápis o zaškolení pracovníkov obsluhy

23. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP š. p. č. SVP 7594/2026/2
    - Križovanie vodného toku realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi". Pri križovaní vodného toku pretláčaním kanalizačné potrubie uložiť do chráničky do hĺbky 1,5 m pod dno koryta toku bez uvažovania prípadných nánosov,
    - V prípade súbehu kanalizačného potrubia s vodným tokom dodržať odstupnú vzdialenosť 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku (DVT) a 10 m od vodohospodársky významného vodného toku (VVVT), s prihliadnutím na charakter vodných tokov a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
      V prípade ak nie je možné dodržať uvedenú odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku, je možné uvažovať aj s menšou odstupovou vzdialenosťou za podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude kanalizačné potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š.p. používa na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
    - Štartovaciu a čakaciu jamu umiestniť min 10 m od vzdušnejpäty ochrannej hrádze vodohospodársky významného vodného toku a min. 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku.
    - Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na oboch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ kanalizácie zabezpečí ich okamžitú obnovu.
    - Počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál na brehové čiary vodného toku.

- Zahájenie a ukončenie prác oznámiť min. 7 dní vopred na SVP š. p. Povodie Bodrogu, OZ Trebišov, prevádzkové stredisko (Michalovce, kontaktná osoba t.č. 0566872734), z dôvodu zabezpečenia dozoru zo strany správcu toku, ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
- Výstavbou narušené brehy koryta toku a priľahlý trávnatý terén po ukončení výstavby uviesť do pôvodného stavu.
- Počas vykonávania stavebných prác dbať na to, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď kontaktovať SIŽP aj zástupcov SVP, š.p. Povedie Bodrogu, odštepný závod Trebišov - havarijný technik. č. tel. 0910 743 268, z dôvodu posúdenia situácie a včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.
- 10. Na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu SVP š.p. a pred kolaudáciou stavby odovzdať správcovi vodných. tokov porealizačné, výšškopisné a polohopisné zameranie stavby podľa platnej kilometráže. Uvedenú dokumentáciu predložiť 1 x digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg).
- Počas výstavby aplikovať opatrenia na zamedzenie znečistenia okolitého životného prostredia znečisťujúcimi látkami z používaných stavebných materiálov a mechanizmov v zmysle príslušných ustanovení § 39 vodného zákona .

24. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Hydromeliorácii š. p. č. 2489-2/342/2023
    - Križovanie a súbeh výtlačných potrubí a stôk s odvodňovacími kanálmi a podzemnými rozvodmi závlahovej vody navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbeh melioračných zriadení s komunikáciami a vedeniami“
    - Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov a o vytýčenie podzemných závlahových potrubí zástupcu Hydromeliorácie š. p., dislokované pracovisko Michalovce
    - V mieste križovania navrhovanej výtlačného potrubia a stôk s podzemnými závlahovými potrubiami dodržať min. 0,30 m zvislú vzdialenosť.
    - Výtlačné potrubie a stoky v mieste križovania s podzemnými závlahovými potrubiami uložiť do chráničky
    - Uvedené križovania navrhovanej stavby so závlahovými potrubiami vykonať ručne
    - Výtlačné potrubie a stoky v mieste s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,00 m pod niveletou dna kanála
    - Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanálov
    - Koryto kanála (dno a svahy po max . hladinu) v mieste prekopania spevniť s kameninovým závozov alebo polovegetačnými tvárnicami
    - Miesto križovania výtlačných potrubí a stôk s odvodňovacími kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami
    - Prizvať pracovníkov Hydromeliorácii š. p. k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonania križovaní.
    - V prípade poškodenia majetku štátu – podzemných závlahových potrubí a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho viesť do pôvodného stavu na náklady investora.
25. Upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov uvedené v odbornom stanovisku TÜV SÜD Slovakia s.r.o č. 7165072486/30/26/BT/OS/DOK budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A/g (vonkajší vplyv AD8, BC4) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/g ((vonkajší vplyv AD8, BC4) je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- Pracovné prostriedky (Technológia – strojnotechnologické zariadenie KČS) - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu č. SPFS92600/2025/740 SPFZ035794/2025 a stanoviska SPFS071055/2026/740 SPFZ157146/2026
    - Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do začatia kolaudačného konania zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
    - Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii inžinierskych sieti, pričom k žiadosti o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
    - K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov, nájomcov pozemkov SR,
    - Po dokončení stavby bude pozemky SR, upravené do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
27. Dodržať podmienky vo vyjadrení užívateľa pozemkov spoločnosti GAMA PD Pavlovce nad Uhom:
    - Požadujeme uloženie potrubia do bezpečnej hĺbky teda minimálne 1,5 m
    - Nevstupovať na pozemky a nevykonávať stavbu v priebehu vegetácie aby nedošlo k poškodeniu porastov a vzniku finančných škôd.
    - Kontaktovať zástupcu Gama - poľnohospodárskeho družstva Pavlovce nad Uhom - Ing. Ľudovíta Mišľana, PhD. pred začatím prác a vstupov mechanizmov na dotknuté nehnuteľnosti minimálne 30 dní vopred
    - Po skončení prác odovzdať predmetné parcely do pôvodného stavu (vykonať biologickú rekultiváciu s potrebným hnojením prípade aplikáciou organických hnojív)
    - V prípade vzniknutých škôd alebo a znemožnenia hospodárskej činnosti, tieto uhradiť na základe priemerných úrod dosahovaných na našom podniku nakoľko dosahujeme oveľa vyššie úrody ako je priemer Slovenska. Podklady na výpočet poskytneme, a navrhujeme

vychádzať s priemeru dosahovaných úrod za posledných 5 rokov. Škody musia byť odsúhlasené a podpísané kontaktnou osobou.
- Počas doby zabratia pozemkov požadujeme primeranú náhradu dotácie prislúchajúcu výške zabranej ploche podľa výšky dotačných schém pre rok počas ktorého bude výstavba prebiehať.
- Ohlásiť ukončenie prác a odsúhlasenie ukončenia až po úplnom navrátení pozemkov do pôvodných stavov.

28. Dodržať podmienky SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/B Bratislava č. TD/NS/0407/2026/Uh V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie VTL Plynovod DN100, 300 PN, STL plynovody a prípojky? NTL , zariadenia protikoroznej ochrany a stavebník je povinný:
    - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
    - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
    - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme. že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
    - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
    - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
    - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
    - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zaradeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overení priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia. pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
    - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zaradeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zaradení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona é. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a Iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zakadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70210, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zaradeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pasme plynárenských zaradení umiestňovať stavby,

29. Dodržať podmienky vo vyjadrení Košického samosprávneho kraja č. 07472/2026/OSM-35938 a Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. ITU-2026/2159-1662:
    - Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
    - Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského l, 040 O l Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk. tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (lZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a

povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné realizáciu obhliadky a protokolárneho odovzdania a prevzatia stavbou dotknutého úseku ciest č. II/555, III/3770, III/3771 a III/3772 (ďalej len „dotknutých ciest“) , medzi investorom a Správou ciest KSK, aj s účasťou projektanta stavby, ukladanie kanalizačného potrubia do jazdných pruhov dotknutých ciest je potrebné minimalizovať len na úseky, kde stiesnené priestorové pomery alebo existencia iných inžinierskych sietí neumožňujú uloženie potrubia do priestoru popri ceste
- Pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v stavebnom zákone, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov a platných STN 736102,736101,736110.
- Investor zabezpečí stavenisko tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Pri realizácii prác na dotknutých cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k znečisteniu ciest, ani k ich poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na náklady investora,
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa; v miestach zásahu do asfaltobetónového krytu ciest je potrebné spätnú úpravu zrealizovať v zmysle TP MD SR 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií, spätná úprava v prípade zásahu do telesa dotknutých ciest musí byť zahrnutá v projektovej dokumentácii, vrátane príslušného rozpočtového krytia. Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k zúženiu vozovky dotknutých ciest.
- Žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na cestách, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky. Príslušenstvo kanalizácie (napr. kanalizačné šachty, poklopy) umiestniť tak, aby boli vo výške nivelety okolitého terénu, aby netvorili pevnú prekážku a nebránili riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- Za účelom ochrany stability cestného telesa ciest pri zemných prácach vo výkopových ryhách v blízkosti týchto ciest realizovať od hĺbky 1,0 m pomocné paženie výkopov počas celej doby ich existencie, až po realizáciu postupného zásypu a uvedenia okolia do

pôvodného stavu a všetky výkopy taktiež je potrebné viditeľne označiť pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky.

- Hĺbka a poloha kanalizačného potrubia musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- Križovanie cesty s navrhovaným kanalizačným potrubím a NN prípojkami riešiť kolmo na os cesty, a to bezvýkopovou technológiou - pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,50 m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min, 1,0 m hranice dopravného priestoru.
- Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestné teleso cesty - bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak. aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa. aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce, pričom cestné teleso tvoria taktiež priľahlé cestné odvodňovacie priekopy,
- Kanalizačné šachty a príslušenstvo nesmú v prípade ich umiestňovania na okraji, resp. v telese cestných odvodňovacích priekop zhoršiť ich funkčnosť a prietočnosť a nebránili riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa.
- Podzemné kanalizačné potrubie ani jeho ochranné pásmo, nesmie obmedzovať Správu ciest KSK pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií dotknutých ciest,
- Okolitý terén vrátane cestného príslušenstva - cestných odvodňovacích priekop dotknutých ciest v úseku predmetnej stavby po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu a realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov v dotknutých úsekoch týchto ciest; investor je povinný zabezpečiť odtokové pomery dotknutých odvodňovacích priekop.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu.
- začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred, zástupcu Správy ciest KSK(e-mail: eduard.palo@scksk.sk alebo telefonicky č.t. 0908 085 854) je potrebné prizvať k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi, ku kontrolným dňom, ako aj k odovzdaniu stavby.
- Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,
- Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OU Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii č. OU-MI-CDPK-2023/004387-002:
- V prípade podzemných prác, pred ich realizáciou je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.
- Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných cestách je stavebník povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona a o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle ustanovenia § 7 cestného zákona.
- Ak dôjde k užívaniu ciest II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie ciest II. triedy - II/555, III. triedy - III/3770, III/3 771, III/3772, v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona.

- Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme ciest II. triedy - II/555, III. triedy - III/3770, III/3771, III/3772, je potrebné podľa § 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy. Podľa § 15 ods. 3 písm. c) a d) Vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách cesty vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty ll. triedy a 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.
- Cestný správny orgán pri vydávaní vyššie uvedených povolení koná na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, t.j. Správy ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu, t.j. Okresného riaditeľstva PZ, ODI, ul. Hollého Č. 46, 071 Ol Michalovce.
- Pre jednotlivé povolenia k miestnym a účelovým cestám je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 cestného zákona sú obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- Upozorňujeme, že v prípade poškodenia kanalizačného príslušenstva pri výkone zimnej a letnej údržby pozemnej komunikácie, že KSK nebude zodpovedať za vzniknutú škodu a vlastník, resp. správca predmetnej stavby bude povinný poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady, pri poškodení techniky využívanej na zimnú údržbu bude náklady na opravu techniky znášať správca kanalizačnej siete resp. jej vlastník.
- V prípade poškodenia dotknutých ciest tzn. poruchy ako sú trhliny, vypieranie, vysprávky atď; v tesnej blízkosti kanalizačných poklopov je vlastník prípadne správca kanalizácie povinný tieto poruchy vozovky ihneď odstrániť na vlastné náklady.
- Stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestou sa stanovuje na 5 rokov.
- Kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvari miesta za účasti investora, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty.
- V prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Č. TP 079, na základe projektovej dokumentácie (ďalej len PD) stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Realizovaním kanalizačného potrubia v komunikácii vykonať spätnú úpravu jazdného pruhu dotknutých ciest v celej šírke jazdného pruhu v zmysle zápisu z pracovného stretnutia zo dňa 13.06.2025.
- Na stokách situovaných v cestnom telese dotknutej cesty (teda aj v krajnici cesty) nahradiť materiál spätného zásypu ryhy pre uloženie potrubia z materiálu vykopanej zeminy na materiál ťaženého drveného kameniva - štrkodrviny frakcie 0-63 s požadovanou únosnosťou v úrovni konštrukčnej pláne cestného telesa cesty definovanou modulom pretvámosti ≥ 50 MPa s pomerom modulov Edef2 /Edef1 ≥ 2,6. Dosiahnutý stupeň únosnosti nových zemných konštrukcií telesa cesty v ryhe v úrovni konštrukčnej pláne dotknutej cesty a je potrebné odborne preukázat'.

- Vyfrézovaný asfaltový materiál z cestného telesa, ktorý bude použitý ako zásypový materiál správca cesty požaduje previesť na ním vopred určené miesto, ktoré bude dohodnuté pred samotnou realizáciou stavby na náklady investora stavby.
- Vypracovať projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, ktorú investor predloží majetkovému správcovi dotknutých ciest na posúdenie.
- V prípade budúcej opravy, rekonštrukcie resp. modernizácie dotknutých ciest je vlastník alebo správca kanalizácie povinný preložiť alebo odstrániť kanalizačné potrubie, zabezpečiť výškovú úpravu poklopov a zariadení do navrhovanej nivelety vozovky, ktoré sú uložené v cestnom telese cesty, bezodkladne na vlastné náklady.
- Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania resp. k prevzatiu dokončenej stavby, čo bude písomne ošetrené medzi stavebníkom a správcom cesty.
- Po ukončení stavby je investor povinný obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK z dôvodu riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve KSK z majetkovoprávneho hľadiska.

30. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD a.s. č. NPP/10773/2025 :
    - Predloženú dokumentáciu, ktorá rieši pripojenie nového OEZ z jestvujúcej nadzemnej distribučnej sústavy VSD, a.s. odsúhlasujeme po stránke technického riešenia bez pripomienok.
    - Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí poistkovou skrinkou SP do 100A (vrátane). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do RE.
    - Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady.
    - Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.
    - dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
    - Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
    - Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant ich technického riešenia zodpovedá projektant.
    - Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
31. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom a. s. č. 6612616083:
    V záujmovom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI Slovakia s. r. o.:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšieho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Upozornenie: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

32. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení ORANGE Slovensko a. s. č. 3730024216:
    - EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 425/2021 Z. z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z .z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravenú v § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.
    - Stavebník je povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.
    - V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzatvoriť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzatvorenia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS
    - Spoločnosť Orange Slovensko a. s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad Trasou EKS.
    - Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
    - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, čo vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie.
    - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko a. s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS
    - Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko a. s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené vo vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený vo vyjadrení.
    - Spoločnosť Orange Slovensko a. s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie plochy EKS.
33. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Michalovce, pozemkový a lesný odbor č. OU-MI-PLO-2023/00407-002: Investor je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto:
    - V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas dlhší ako jeden rok - je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je povinný pre začatím vykonávania prác na poľ. pôde požiadať Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP. K žiadosti je potrebné doložiť: LV kópia, kópiu z KM resp. geometrický plán, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, vyjadrenie obce a projekt rekultivácie PP.
    - V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok - je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde vyžiadať si stanovisko Okresného úradu Michalovce, Pozemkového a lesného odboru k pripravovanému záberu PP. Súčasťou žiadosti sú: kópia z KM, súhlas vlastníka resp. užívateľa PP a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác.

- V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde / zastavaná plocha ostatná plocha, lesný pozemok / nie je potrebné konanie v zmysle cit. zákona.
- Rozhodnutie o odňatí PP nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie prečerpávacích staníc, a súčasne výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m^2.
- V prípade, že bude nutné trvalého odňatia poľ. pôdy mimo zastavané územie obce nad 25 m^2 je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie o trvalom odňatí PP (nepredpokladá sa podľa PD)
- V prípade, že pri vykonávaní prác dôjde poškodeniu poľ. pôdy rizikovými látkami, je investor povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť Okresnému úradu Michalovce, Pozemkovému a lesnému odboru a Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru, reg. Pracovisku Prešova následne vykonať uložené opatrenia navrhnuté pôdnou službou. Ak tak neurobí, orgán ochrany PP bude postupovať podľa § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. uloží investorovi pokutu.

34. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Michalovce, OSZP – štátna správa, ochrany prírody a krajiny č. OU-MI-OSZP-2026/007332-002:
    - pri výstavbe obmedziť zásah do zelene, aby nedošlo k poškodeniu a zničeniu existujúcich drevín a v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 zákona o OPaK,
    - pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 837010,
    - počas výstavby maximálne obmedziť prašnosť,
    - je potrebné dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd.
    - ak dôjde na predmetnej lokalite k výrubu drevín alebo porastov a tento výrub podlieha udeleniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.
    - Zároveň upozorňujeme investora na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods. 1 zákona o OPaK, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“. Pri vykonávaní prác je potrebné zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona o OPaK.
    - V súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.

35. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Michalovce, OSZP – štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-MI-OSZP-2026/007122-002
    - So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania stavby, sa bude nakladať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- Investor alebo dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a tieto skutočnosti vydokladovať pri kolaudácii stavby.
- Investor a dodávateľ sú povinní primerane rešpektovať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Investor alebo dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali voľne ponechané žiadne odpady z predmetnej stavby.
- Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby odpady, nepochádzajúce z predmetnej stavby, nájdené v rámci stavby, boli odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

B/ Majetkoprávne záležitosti

Líniová vodná stavba verejnej kanalizácie: „Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ bude umiestnená v intraviláne a extraviláne obcí: Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a v extraviláne obce Pavlovce nad Uhom na parcelách uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podľa projektovej dokumentácii overenej v tomto konaní, najmä v situačných výkresoch, v ktorých je vyznačená trasa kanalizácie.

Stavebník v konaní preukázal, že v zastavanom území jednotlivých obcí je vlastníkom pozemkov alebo že má k pozemkom, na ktorých sa povoľovaná vodná stavba uskutoční, iné právo podľa § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na týchto pozemkoch predmetnú stavbu.

V zmysle § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbou na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený nepreukazuje vlastníctvo ani iné právo k pozemku. Slovenský pozemkový fond na pozemky v jeho správe vo svojom stanovisku vydal súhlasné stanovisko s uložením inžinierskych sietí verejnej kanalizácie. Stavebník je povinný najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia zriadiť vecné bremeno na parcely v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

Mimo zastavané územie v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona pri povoľovaní stokovej siete verejnej kanalizácie uvedených obcí, možno ju uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku v rozsahu tohto povolenia.

Oprávnenia stavebníka stavby podľa vyššie uvedeného zákona vznikajú dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie mimo súvisle zastavaného územia a to 1,8 m po oboch stranách potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti.

Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.

Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku. Vlastník pozemku má za zriadenie vecného bremena z titulu oprávnenia stavebníka uskutočniť na jeho pozemku mimo zastavaného územia obce stavbu potrubia stokovej siete nárok na primeranú náhradu.

Stavebník je pri uskutočňovaní a následnom užívaní vodnej stavby povinný rešpektovať vlastnícke a iné práva vlastníkov a oprávnených osôb k dotknutým nehnuteľnostiam a postupovať v súlade s právnymi titulmi, na základe ktorých je oprávnený stavbu uskutočniť a užívať.

Ak sa pri uskutočňovaní stavby vyžaduje vstup na pozemky alebo ich použitie nad rámec právneho titulu preukázaného v konaní, stavebník je povinný zabezpečiť príslušné oprávnenie v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

C/ Všeobecné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby: Enviroline s.r.o. Košice, zodpovedný projektant: autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ladislav Hnidiak, evidenčné č. 1683*A2, číslo zákazky 2235104 dátum 01/2026. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.
2. Toto rozhodnutie o povolení výstavby vodných stavieb stráca platnosť, pokiaľ sa s výstavbou nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
5. Stavebník ku kolaudácii stavby zabezpečí odbornú prevádzku stavby v súlade s ust. zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení
6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa úst. §17, 18 Vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Toto rozhodnutie nezbavuje investora zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

D/ Námietky a pripomienky účastníkov konania

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Združenie obcí Čierna voda - Uh, 07212 Senné 230, IČO 35560312 požiadal okresný úrad žiadosťou s dátumom doručenia dňa 15.5.2026 o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:

„Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ v katastrálnom území obcí Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, Stretavka a Pavlovce nad Uhom.

Územné rozhodnutie pre stavbu: „Združenie obcí Čierna voda – Uh – Kanalizácia“ vydalo Mesto Michalovce ako príslušný stavebný úrad pod č. V-2023/62251-Ha zo dňa 22.4.2024, právoplatné 28.5.2024, a súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona pod V-2026/65551-Ha zo dňa 26.6.2026.

Predmetná stavba podliehala konaniu podľa osobitných predpisov a pre navrhovanú stavbu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Michalovce č. OÚ-MI-OSZP-2023/014053-022 zo dňa 5.10.2023, právoplatné 21.11.2023, zo zisťovacieho konania podľa úst. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.
Okresný úrad v súlade s § 58a ods. 4 stavebného zákona zverejnil na úradnej tabuli a webovej stránke okresného úradu kópiu žiadosti a informáciu, kde je možné nahliadnuť na právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
V súlade s ustanoveniami § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) - Prechodné ustanovenia sa na vybavenie použijú doterajšie predpisy – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení do 31.3.2025.

Okresný úrad listom č. OU-MI-OSZP-2026/011016-002 zo dňa 18.5.2026 v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona dotknuté, začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli webovej stránke OÚ Michalovce, OSZP a dotknutých obcí a na centrálnej úradnej tabuly CUET. Súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 11.6.2026. Známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám bolo začatie konania a termín ústneho pojednávania oznámené listom č. OU-MI-OSZP-2026/011016-003 zo dňa 21.5.2026. Zároveň upozornil, že účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. O priebehu ústneho pojednávania bol spísaný záznam.
V rámci ústneho pojednávania bola vznesená námietka účastníka konania Agrotechna s.r.o. - čiastočného vlastníka parc. reg. E č. 201/8 k. ú. Stretávka, zapísaná na LV 459 – druh pozemku orná pôda , na ktorej je navrhované umiestnenie výtlačného potrubia VP2-V1 (súčasť stavebného objektu SO 201 – Kanalizácia obce Stretavka) a to nesúhlas s umiestnením na tejto parcele výtlačného potrubia VP2-V1 (súčasť stavebného objektu SO 201 – Kanalizácia obce Stretavka).
Na základe vznesených námietok okresný úrad nariadil listom č. OU-MI-OSZP-2026/011016-009 zo dňa 26.6.2026 ďalšie ústne pojednávanie v stavebnom konaní vo veci prerokovania námietok tohto účastníka stavebného konania, objasnenie skutkového stavu, posúdenia možnosti odstránenia sporných skutočností alebo prijatia technického riešenia akceptovateľného pre zúčastnené strany na OcU Stretávka, ktoré sa konalo dňa 15.7.2026. Nakoľko stavebník a účastník konania nedospeli k akceptovateľnému riešeniu pre obe strany, stavebník následne písomne listom zo dňa 23.7.2026 (doručené dňa 24.7.2026) vzal čiastočne späť žiadosť o vydanie stavebného povolenia, a to v rozsahu stavebných objektov:
SO 201- Kanalizácia obce Stretávka
SO 202 – Kanalizačné prípojky obce Stretávka
SO 203 – Kanalizačné ČS obce Stretávka

SO 204 El. prípojky ku KČS obce Stretávka
vrátane prevádzkového súboru: PS 201 Zariadenie KČS obce Stretávka.

Okresný úrad listom č. OU-MI-OSZP-2026/011016-012 zo dňa 27.7.2026 oznámil účastníkom konania skutočnosť, že stavebník vzal späť žiadosť o vydanie stavebného povolenia v uvedenom rozsahu a v tejto časti bude konanie zastavené a predmet stavebného konania sa týmto v uvedenej časti zúžil. Zároveň im poskytol možnosť vyjadriť sa k tomuto procesnému úkonu. V stanovenej lehote nebolo doručené žiadne stanovisko.
Okresný úrad následne rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2026/011016-015 zo dňa 18.8.2026 zastavil konanie v časti, ktorej bola vzatá späť žiadosť.
Rozhodnutie o zastavení správneho konania má procesný charakter a konečné ukončenie bez meritórneho rozhodnutia vo veci samej. Keďže stavebník vzal späť svoju žiadosť o vydanie stavebného povolenia v uvedenej časti, odpadol v tejto časti predmet konania, a preto okresný úrad už o vydaní stavebného povolenia v tejto časti nerozhoduje. Z uvedeného dôvodu sa okresný úrad v tejto časti nezaoberá ani dôvodnosťou námietok účastníka konania smerujúcich proti vydaniu stavebného povolenia.
Zastavením stavebného konania v tejto časti nie je dotknuté pokračovanie stavebného konania vo vzťahu k ostatným častiam stavby, ktoré naďalej zostávajú predmetom žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Účelom upraveného rozsahu povoľovanej stavby je zabezpečenie odkanalizovania splaškových odpadových vôd z obcí Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov do existujúcej komunálnej čistiarne odpadových vôd Pavlovce nad Uhom (ďalej len „ČOV Pavlovce nad Uhom“) , ktorá má voľnú kapacitu pre vyčistenie splaškových odpadových vôd z predmetných obcí. ČOV Pavlovce nad Uhom prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Košice, závod Michalovce. Súčasťou projektovej dokumentácie sú gravitačné kanalizácie jednotlivých obcí, výtlačné potrubia ako aj prečerpávacie stanice a elektrické prípojky k prečerpávacím staniciam. Vlastník a prevádzkovateľ ČOV Pavlovce nad Uhom – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. vo svojom stanovisku č. 20073/2023/O/fi/ÚVR súhlasí s napojením predmetných obci na ČOV Pavlovce nad Uhom a potvrdil potrebnú voľnú hydraulickú a látkovú kapacitu na tejto čistiarni odpadových vôd . ČOV Pavlovce nad Uhom je využitá čo sa týka prítoku splaškových vôd (hydraulické zaťaženie) na 53 %, čo sa týka látkového zaťaženia na 50%. Projektovaná kapacita ČOV Pavlovce nad Uhom je 23 312 EO a skutočnosť (k roku 2021) bola 11 682 EO.
Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých organizácii a orgánov štátnej správy k realizácii stavby. Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, územné rozhodnutie, kópia z katastrálnej mapy a listy vlastníctva na parcely dotknuté stavbou, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a stanoviska dotknutých orgánov a organizácii:

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-MI-OSZP-2023/014053-022
- Vyjadrenie ORANGE Slovensko a.s. č. 3730024216
- Stanovisko MO SR č. SEMaI-OSE-273
- Stanovisko SPF č. SPFS06419/2026/740 SPFZ085398/202635794/2025
- Stanovisko SPF č. SPFS071055/2026/740 SPFZ157146/2026
- Stanovisko Vyjadrenie VVS a.s. č. 20073/2023/O/Fi/ÚVR
- Stanovisko spoločnosti GAMA PD zo dňa 17.6.2026
- Stanovisko SVP š.p. Povodie Bodrogu č. SVP 7594/2026/2

- Vyjadrenie VVS a.s. OZ Michalovce č. 32706/2026/O a 118446/2026/O
- Stanovisko eustream , a.s. č. GIS aITIS172/2026e1876/2026
- Vyjadrenie Hydromeliorácii š.p. č. 310/4373/2026-2 a 2489-2/342/2023
- Vyjadrenie OU Michalovce, OSZP - ŠVS č. OU-MI-OSZP-2026/007058-002
- Vyjadrenie OU Michalovce, OSZP ŠSOH č. OU-MI-OSZP-2026/007122-002
- Vyjadrenie spol. Transpetrol a.s. č. 003126/2026
- Vyjadrenie spol. ORANGE a.s. č. 3730024216
- Stanovisko Obvodného banského úradu č. OBUKE_892-1865/2026
- Záväzné stanovisko OÚ Michalovce, OKR č. OU-MI-OKR-2023/001077-2
- Vyjadrenie OU Michalovce, OSZP ŠSOO č. OU-MI-OSZP-2026/007067-002
- Vyjadrenie OU Michalovce, CDaPK č. OU-MI-OSZP-2023/04387-002
- Vyjadrenie OU Michalovce, PaLO č. OU-MI-PLO-2023/004407-002
- Vyjadrenie OU Michalovce, OSZP ŠSOPaK č. OU-MI-OSZP-2026/007332-002
- Vyjadrenie Košického samosprávneho kraja č. 07472/2026/OSM-35938
- Vyjadrenie správy ciest Košického samosprávneho kraja č. ITU-2026/2159-1662
- Stanovisko KPÚ Košice č. Z-PUSR-047159/2026/CU
- Vyjadrenie VSD č. NPP/10773/2025
- Vyjadrenie SPP-distribúcia č. TD/NS/0407/2026/Uh
- Vyjadrenie S.T a. s. č. 6612616083
- Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165072486/30/26BT/OS/DOK

Okresný úrad na základe výsledkov vykonaného konania nezistil prekážky brániace vydaniu stavebného povolenia, účastníci konania nepodali námietky k predmetnému konaniu, relevantné pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené vodohospodárske a všeobecné záujmy, okresný úrad rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník bol od správnych poplatkov oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia, na Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 3, 07101 Michalovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku doručuje formou verejnej vyhlášky známym účastníkom konania, a ostatným neznámym osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté a bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce , na webovom sídle a na centrálnej úradnej tabuly CUET a zároveň na úradnej tabuli dotknutých obcí: Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a Pavlovce nad Uhom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa ..... pečiatka, podpis: .....

Zvesené dňa ..... pečiatka, podpis: .....

Po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Darina Sijková, MSc.
vedúci odboru